



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS - CPU

BANCO DE DESENVOLVIMENTO
DE MINAS GERAIS

INFORMAÇÕES GERAIS

Município: Veríssimo

Projeto: Implantação de Sistema de Esgotamento Sanitário no Bairro de Rufinópolis na Cidade de Veríssimo-MG

Responsável Técnico: Luiz Carlos Furtado de Almeida

Nº CREA/CAU: CREA 28.492/D

Data: 06/12/2022

Referências de Preços

1 SETOP TRIÂNGULO 06_2022

2 SINAPI 09_2022

3 DNIT 07_2022

4 COPASA OESTE 10_2022

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade Prevista	Preço (R\$)	
					Unitário	Total
Implantação de Sistema de Esgotamento Sanitário no Bairro de Rufinópolis na Cidade de Veríssimo-MG						
1	CPU-001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS			3.943,40
1.1	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	20,000	89,59	1.791,80
1.2	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	60,000	35,86	2.151,60
2	CPU-002	POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE DE 1,50 M, INCLUINDO TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO DE 60 CM.	UND			1.767,79
2.1	98410	BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE = 1,35 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020	UN	1,000	1.225,95	1.225,95
2.2	98114	TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020	UN	1,000	541,84	541,84